הערות כלליות:

1. יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכנית חשמל אינסטלציה ואיטום.
2. תכנית זו מיועדת לביצוע רק במידה ומלאו שני תנאים בסיסיים.
- אישור מהאדריכל
- התכנית מתאימה להיתר בניה (באישור המהנדס האחראי על הביצוע)
3. תכנית זו תבוצע רק לאחר חתימת האדריכל והמודד עליה, המאשרים כי היא מתאימה להיתר בניה והתקנים מבחינת העמדת המבנים במגרש.
4. מיקום המבנה ביחס למגרש יקבע ע"י המודד בהתאם לתכנית העמדה של האדריכל
5. רצפות עם רשת יחוזקו ויבוצעו ע"י הקבלן. מיקום העמודונים והביסוס יתואם עם המזמין ורשות העתיקות.
6. התיאום והתכנון אינם מובגלים לכמות גירסות עבוצעו עד להסכמה מלאה של כל הגורמים המאשרים.
7. בנוסף, יש להגיש תכנית ייצור לפלדה ולזוגיות לכלל האלמנטים בפריקוס.

הערות בטון:

1. סוג הבטון: ב-40
2. דרגת חשיפה: 3
3. כיסוי הזיון מינ' 3 ס"מעל קורות קיימות
4. אין לצקת ללא אישור מהמהנדס הקונסטרוקציה ויש לתת הודעה מראש של יומיים עבודה לפני כל בדיקה.

מהדורה	שינויים	תאריך
0	למכרז	19.02.2026

שם הפרויקט:

ארמון דוד

שם התכנית:

תכנית חיזוק וביסוס עמודים

מס' פרויקט:	מס' תכנית:	שרטט: א.ר
1625	1010	0 למכרז
		תכנן: אסף
		אישר:

נתיב: Autodesk Docs://KDM_ST_GRU_PD.rvt

קנ"מ: As Indicated

גרושקו
דוד מרכוס 6, ירושלים 92233
Tel: 02-5612463
Fax: 02-5612459
E-mail: Office@grouchko-eng.com

19/02/2026 15:30:21

פרט חיזוק ביסוס D.CO.03

1 : 10

שלב 1-מצב קיים

חתך 1-1

חתך 2-2

שלב 2-קידוח חורים בפלטה קיימת

חתך 1-1

חתך 2-2

שלב 3-קידוח מינויילים

חתך 1-1

חתך 2-2

שלב 4-התקנת ברגים ודיוס

חתך 1-1

חתך 2-2

שלבי התקנה:

1. התקנת מוט ברגים עם אום תחתון.
2. דיוס.
3. ריתוך פלטות גיבוי
4. הברגת אום עליון

פרט ביסוס עמודים מסדרון תהילים D.CO.06

1 : 10

חתך 6-6

חתך 5-5

פרט ביסוס עמוד חדש D.CO.04

1 : 10

חתך 3-3

חתך 4-4

פרט חיזוק עמוד D.CO.01

1 : 5

פרט ביסוס RHS לעמודי D.CO.05

1 : 10

חתך 7-7

חתך 8-8

פרט חיזוק עמוד D.CO.02

1 : 5

פרט ביסוס D.CO.07

1 : 10

חתך 9-9

חתך 10-10