
פרט אלקטרודת הארקה.



הערות:

1. מוליך הארקה מנחושת גלוי ושזור בחתך לא פחות מ- 35 ממיר.
2. אורך האלטרודה יהיה עד 9.0 מטר.

מהות השינוי	מספר	תאריך
לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○	מס' פרוייקט: KANTIR-BK-P	שם הפרוייקט: מועצה אזורית גולן. אום אל קנטיר – עין קשתות.
	מס' גליון: ח-810<2-מ>	תוכן הגליון: אזור בית הכנסת. פרט אלקטרודת הארקה.
		0 מהדורה

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.	קנה מידה	%	תכנן: שמעון אלבז
			שרטט: אינה קומרניצקי
			ביקר/אישר: שמעון אלבז
			תאריך: 04/12/16

"דין" שמעון אלבז – הנדסת חשמל ובנין

מס' החתום הישראלי

קרית שמונה 10200, רח' דן דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04-6944904, פקס 04-6944903

E-mail: elbazs1@bezeqint.net